

PIANTA VASCHE

Alternativa d'impianto alla valvola antireflusso a Clapet in entrata



VALVGALINOX_
Valvola antireflusso a galleggiante in acciaio inox AISI 304



Scala in acciaio inox AISI 304 con pioli in lamiera bugnata e forata e staffe di fissaggio **SCALAXVASCAH_** opp. gradini alla marinara in acciaio rivestito in polipropilene **GRADINOACC330** + **GRADINOACC-MONT**




SERBATOIO OLI_H_
Serbatoio di raccolta per oli e idrocarburi con tappo d'ispezione e piastra di fissaggio sul fondo, compresa valvola e passante a tenuta

SCARIC.AUT.OLI
Dispositivo meccanico a galleggiante per lo scarico automatico degli oli in superficie, realizzato in acciaio inox AISI 304, da collegare al sistema di raccolta



ASSOIL-CUSCINO
Cuscino assorbente idrorepellente in grado di assorbire oli e prodotti petrolchimici

Sistema di segnalazione oli **SEGN-OLI** opp. Sistema di segnalazione fanghi **SEGN-FANGHI** opp. Sistema di segnalazione oli e fanghi **SEGN-OLI+FANGHI** completi di centralina di controllo, sonda oli e/o fanghi e allarme ottico/acustico



Armadio stradale in vetroresina con flangia per il fissaggio a terra, piastra di fondo e serratura a chiave **ARMADIO P.P.** opp. **ARMADIO RID.**



SEGN-ALLARME LIV+BAT
Centralino segnalazione allarme max livello con avvisatore ottico-acustico, con batteria a tampone, completo di interruttore di livello

POZZETTO-ISPEZIONE/PREL.
Pozzetto di Ispezione/ Prelievo delle acque depurate

USCITA
Allo scarico

FERRIANTIGALLEG
Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento diam. 8 mm, posti ogni 20 cm, di lunghezza 30 cm circa su tutto il perimetro della vasca
Nota: in alternativa solo fori perimetrali per i ferri di ripresa

Legenda


1. Pozzetto di grigliatura esterno
2. Pozzetto scolmatore esterno
3. Vasca di prima pioggia con disoleatore interno
4. Pozzetto d'ispezione / prelievo campioni

SEZIONE LONGITUDINALE


Chiusini in ghisa sferoidale classe B125, C250, D400, E600, F900 opp. in lamiera zincata **CHIU.S.CIST_** opp. in pvc **CHIU.S.PVC_X_** opp. in PRFV grigliato antistruciolo con alzapaiolo **CHIU.S.PRFV_X_**

Prolunghe di rialzo in cls da cm. x. per la messa in quota delle ispezioni dei manufatti

MISURATORE PORTATA VR
Misuratore di portata a induzione elettromagnetica in versione remota, idoneo per fluidi conduttivi



SEGN-ALLARME LIV+BAT
Centralino segnalazione allarme max livello con avvisatore ottico-acustico, batteria a tampone, e interruttore di livello



INTEGRAZIONE GSM
Modem GSM su quadro: generatore sms wif/4G + antenna Tesserà sim esclusa

FERRIANTIGALLEG
Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento diam. 8 mm, posti ogni 20 cm, di lunghezza 30 cm circa su tutto il perimetro della vasca
Nota: in alternativa solo fori perimetrali per i ferri di ripresa

PIANTA COPERTURE



Prolunghe di rialzo in cls da cm. x. per la messa in quota delle ispezioni dei manufatti

Lastra di copertura traffico pedonale o traffico leggero/pesante o per carichi/interramenti eccezionali

per VACM:
COPH10_ opp.
COPH15_ opp.
COPH20_ opp.
COPH25_ opp.
COPH30_

Nota: ricoprimenti massimi per coperture con armatura standard:
H cop. (cm) 10 15 20
H ricop. (cm) 30 80 110

Chiusini in ghisa sferoidale classe B125, C250, D400, E600, F900 opp. in lamiera zincata **CHIU.S.CIST_** opp. in pvc **CHIU.S.PVC_X_** opp. in PRFV grigliato antistruciolo con alzapaiolo **CHIU.S.PRFV_X_**



Cordolo antigalleggiamento (in presenza di falda)

Cordolo antigalleggiamento A carico dell'impresa

N.B.: Nei casi in cui la presenza di una falda freatica in sito non consenta la verifica dello stato limite SLU-UPL, è possibile ricorrere a presidi antigalleggiamento da verificarsi di volta in volta.

15 30
20
Armatura di collegamento 108/20" per antigalleggiamento

Trattamenti



EDIL-INC.PG2F
Incollaggio strutturale realizzato con ADESILEX PG2, adesivo epossidico bicomponente e primer EPORIP



EDIL-EMULS.BIT
Trattamento esterno con membrana impermeabilizzante elastica a bituminosa all'acqua



EDIL-MAPELFOUND
Trattamento con malta cementizia bicomponente elastica per l'impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo




EDIL-DURESIL EB
Vernice epossidica bicomponente per il rivestimento antiacido di superfici in calcestruzzo



EDIL-MAPECI24
Vernice epossidica bicomponente per il rivestimento antiacido di superfici in calcestruzzo



EDIL-ANTIRADICE
Rivestimento membrana antiradice a miscela bituminosa



EDIL-GUAINA ARD
Rivestimento con guaina ardesiata per coperture/tetti di vasche/locali tecnici



EDIL-MEMBRABUGF
Membrana bugnata resistente agli urti per la protezione di vasche interrate in calcestruzzo



EDIL-ARMODILLO
Rivestimento con Armodillo antiradice per l'impermeabilizzazione e la protezione meccanica delle pareti esterne

Il calcestruzzo prodotto da Edil Impianti 2 può essere integrato con:



IDROCONCRETE 1200
® Additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale



GREESMIX3D_KG
® Armature rinforzate con fibre d'acciaio



RICICLATO
Miscela di calcestruzzo con contenuto di materiale riciclato conforme alla UNI/PdR 88:2020

Pratiche e Servizi

- Relazione Strutturale: **RELAZDEPSISM-SP** Relazione di calcolo, tavola strutturale Specifica per deposito sismico firmata da ns. tecnico abilitato e redatta in base alle condizioni di posa ed alla relazione geologica da Voi indicate (deposito a Vs. carico) ed inviata a mezzo mail. Sono esclusi oneri, versamenti e marche da bollo;
- Trasporto: **TRASP_** Trasporto con mezzo/i idoneo/i ns. vettore, escluso lo scarico c/o vs. cantiere se agibile;
- Scarico: Prestazione di scarico e movimentazione manufatti c/o vs. cantiere con nolo a caldo mezzo idoneo (salvo sopralluogo tecnico, agibilità). Necessaria assistenza con personale per operazioni di imbragatura (... gg lav, minimo fatturabile 10 h, tn. ...).

Esclusioni

Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura, se non espressamente indicati in offerta: scavi, rinterri, soletta di sottofondazione perfettamente in piano (tolleranza cm.1), strato di allettamento tirato a staggia (spessore medio cm.4) dove prevista e indicata in funzione del tipo di impianto, sigillatura degli elementi prefabbricati (se previsto e richiesto), collegamenti idraulici, elettrici e pneumatici, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota e chiusini d'ispezione, trasporti e scarico con gru idonea, schede strutturali specifiche redatte in base ai parametri della relazione geologica fornita dal committente.