




**CANTINA PREFABBRICATA
VANO SERVIZI - LOCALE TECNICO**

Codice:

CANT

Via Andrea Costa
n. 139 - 47822
Santarcangelo di
Romagna (RN)

+39 0541 626 370
+39 0541 626 798
www.edilimpianti.it
info@edilimpianti.it

PIANTA VASCA

SEZIONE LONGITUDINALE

PIANTA COPERTURA


Il calcestruzzo prodotto da Edil Impianti 2 può essere integrato con:



IDROCONCRETE 1200
Additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale



GREESMIX3D_-KG
Armature rinforzate con fibre d'acciaio


Cordolo antigalleggiamento (in presenza di falda)

Cordolo antigalleggiamento
A carico dell'impresa

N.B.: Nei casi in cui la presenza di una falda freatica in sito non consente la verifica dello stato limite SLU-UPL, è possibile ricorrere a presidi antigalleggiamento da verificarsi di volta in volta.

15 | 30

20

Armatura di collegamento 108/20" per antigalleggiamento



EDIL-MEMBRABUGF
Membrana bugnata resistente agli urti per la protezione di vasche/locali tecnici



EDIL-GUAINA ARD
Rivestimento con guaina ardesiata per coperture/tetti di vasche/locali tecnici



EDIL-ANTIRADICE
Rivestimento membrana antiradice a mescola bituminosa



EDIL-MAPESILBMF
Sigillante siliconico monocomponente

Pratiche e Servizi

- Assistenza/Manodopera: **COSTO_-** Assistenza c/o cantieri di ns personale specializzato compreso vito, alloggio e trasferta (gg lav, con n. operai specializzati);
- Relazione Strutturale: **RELAZDEPSIM-SP** Relazione di calcolo, tavola strutturale Specifica per deposito sismico firmata da ns. tecnico abilitato e redatta in base alle condizioni di posa ed alla relazione geologica da Voi indicate (deposito a vs. carico) ed inviata a mezzo mail. Sono esclusi oneri, versamenti e marche dà bollo;
- Trasporto: **TRASP_-** Trasporto con mezzo idoneo/ ns vettore, escluso lo scarico c/o vs cantiere se agibile;
- Scarico: Prestazione di scarico e movimentazione manufatti c/o vs cantiere con nolo a caldo mezzo idoneo (salvo sopralluogo tecnico, agibilità). Necessaria assistenza con personale per operazioni di imbragatura (gg lav, minimo fatturabile 10 h, tr_-).

Esclusioni

Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura, se non esplicitamente indicati in offerta: scavi, rintersi, soletta di sottofondazione perfettamente in piano (toleranza cm.1), strato di allettamento tirato a stegna (spessore medio cm.4) dove prevista e indicata in funzione del tipo di impianto, sigillatura degli scavi prefabbricati (se previsto e richiesto), collegamenti idraulici, elettrici e pneumatici, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungibili e chiusini d'ispezione, trasporti e scarico con gru idonea, schede strutturali specifiche redatte in base ai parametri della relazione geologica fornita dal committente.